

Aménagement Foncier Agricole et Forestier
AZANNES-ET-SOUMAZANNES

* TITRE II DU LIVRE I DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME *

TRAVAUX
CONNEXES

ECHELLE
1 / 5000

Planche unique

PLAN APPROUVE PAR LA COMMISSION COMMUNALE DANS SA SEANCE DU :		
DEPOSE EN MAIRIE DU : AU :	LE MAIRE :	CACHET
PLAN MODIFIE PAR LA COMMISSION COMMUNALE DANS SA SEANCE DU :	LE SECRETAIRE :	LE PRESIDENT :
DEPOSE EN MAIRIE DU : AU :	LE MAIRE :	CACHET
PLAN MODIFIE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DANS SA SEANCE DU :	LE SECRETAIRE :	LE PRESIDENT :
DEPOSE EN MAIRIE DU : AU :	LE MAIRE :	CACHET



LAMBERT - Géomètres-Experts
BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION

Ref. n°	30700
Plan	TC
Par :	MG
Le :	01 / 09 / 2020

Légende:

- | | |
|---|--|
|  | Travaux en charge de la Commune |
|  | Travaux en charge de l'AF |
|  | Création de chemin à l'aide de matériaux issus d'anciens chemins |
|  | Création de chemin avec une couche de gravillonnage |
|  | Fossé |
|  | Fossé d'accotement de chemin |
|  | Entretien de fossés |
|  | Assainissement de chemin |
|  | Haies à planter |
|  | Décoisement |
|  | Chemin à empierrer |
|  | Chemin à recharger |
|  | Réfection de chemin existant |
|  | Chemin à niveller |
|  | Chemin à recharger avec béton |
|  | Chemin Rural ou Vicinal |
|  | Passage busé avec Tête de sécurité pour sortie sur RD |
|  | Passage busé avec Tête débouchée |
|  | Rigoles métalliques |
|  | Dalle béton |

TRAVAUX CONNEXES DE AZANNES-ET-SOUMAZANNES

AFAF AF DE AZANNES-ET-SOUMAZANNES

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX

N°	Désignation	Quant.	Lar geur (m)	U	Prix unitaire €/m	Total € HT
1	Rechargement (20cm)	480	3	ml	20.00 €	9 600.00 €
1A	Purges	100		ml	50.00 €	5 000.00 €
1B	Dalle béton répartiteur de charges sur pipe	1		ff	2 500.00 €	2 500.00 €
1C	Rigoles métalliques	3		u	250.00 €	750.00 €
1D	Fossés d'accotement de chemins	290		ml	3.50 €	1 015.00 €
1E	Passage busé DN400 + 2 têtes	6		ml	180.00 €	1 080.00 €
1F	Nivellement	130	3	ml	10.00 €	1 300.00 €
1G	Fossés d'accotement de chemins	440		ml	3.50 €	1 540.00 €
1H	Passage busé DN400 + 2 têtes	9		ml	180.00 €	1 620.00 €
2	Création d'un chemin empierré	930	3	ml	43.00 €	39 990.00 €
2A	Fossés d'accotement de chemins	930		ml	3.50 €	3 255.00 €
2B	Passage busé DN400 + 2 têtes	6		ml	180.00 €	1 080.00 €
3	Création d'un chemin empierré	730	3	ml	43.00 €	31 390.00 €
4	Création d'un fossé	130		ml	3.50 €	455.00 €
4A	Entretien de fossés	280		ml	3.50 €	980.00 €
4B	Passage busé DN400 + 2 têtes	12		ml	180.00 €	2 160.00 €
5	Nivellement	130	3	ml	10.00 €	1 300.00 €
6	Création d'un chemin empierré	370	3	ml	43.00 €	15 910.00 €
7	Rechargement (30cm)	100	3	ml	30.00 €	3 000.00 €
7A	Rechargement (10cm)	190	3	ml	15.00 €	2 850.00 €
10	Création d'un chemin empierré	360	3	ml	43.00 €	15 480.00 €
10A	Passage busé DN400 + 2 têtes	6		ml	180.00 €	1 080.00 €
10B	Fossés d'accotement de chemins	395		ml	3.50 €	1 382.50 €
11	Création d'un fossé	485		ml	3.50 €	1 697.50 €
12	Rechargement (20cm)	410	3	ml	20.00 €	8 200.00 €
12A	Passage busé DN400 + 2 têtes	12		ml	180.00 €	2 160.00 €
13	Plantation d'une haie	500		ml	20.00 €	10 000.00 €

COMMUNE DE AZANNES-ET-SOUMAZANNES

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX						
N°	Désignation	Quant.	Largeur (m)	U	Prix unitaire €/ml	Total € HT
8	Nivellement-rechargement	1950	3	ml	12,00 €	23 400,00 €
9A	Rigoles métalliques	10	u		250,00 €	2 500,00 €
9	Nivellement-rechargement	1950	3	ml	12,00 €	23 400,00 €
					TOTAL	49 300,00 €
					Divers et imprévus (5%)	2 465,00 €
					Maitrise d'œuvre (7%)	3 451,00 €
					TOTAL HT de l'opération	55 216,00 €
					T.V.A 20%	11 043,20 €
					TOTAL TTC	66 259,20 €